

पत्रांक-बाढ़ रू0 अंचल (यो0) 20/2024- 185

मुख्य अभियंता का कार्यालय
केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण,
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, अनिसाबाद, पटना

प्रेषक,

अध्यक्ष,
राज्य तकनीकी सलाहकार समिति,
- सह-
मुख्य अभियंता,
केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण,
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 27/01/2025

विषय:- राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की 220वीं बैठक में लिये गये निर्णय में योजनाओं का अनुशंसा प्रतिवेदन (Part-B) से सम्बंधित शुद्धि पत्र।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक- बाढ़ रू0 अंचल (यो0)-20/2024-1405, दिनांक-09.11.2024 एवं भवदीय पत्रांक-466, दिनांक-20.01.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की 220वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में निम्नांकित योजनाओं का अनुशंसा प्रतिवेदन (Part-B) हेतु पूर्व में दिये गये अनुशंसा के स्थान पर अनुशंसा निम्नरूपेण पढ़ा जाय:-

क्रमांक-(1) :-


Agenda No.	Name of River	Location	Name of Work	Recommendation
220/20/2025	Gandak	Vill.- Puchharia Block- Sangrampur Dist.- East Champaran	A.E work in Puchharia village near 103.00 km of champaran embankment and Construction of pilot channel in opposite of Puchharia village.	(i) Restoration of old A.E Work by P.P rope gabion (1.8Mx1.8Mx0.5M) apron over NC Base wherever required in a length of 100m at Puchharia village. (ii) Providing crated boulder apron as per design (crate size-3.0mx1.5mx0.6m) over NC Base wherever required in a length of 600m and edge crating with boulder upto N.S.L (crate size-3.0mx1.5mx0.6m) duly capped and properly anchored on both ends in a length of 700m. (iii) Providing deflector of size 18.0 m x 3.0 m at an interval of 45 m C/C by boulder crating (crate size- 3.0mx1.5mx0.6m) in a length of 700 m.

GA

क्रमांक-(2) :-


Agenda No.	Name of River	Location	Name of Work	Recommendation
220/57/2025	Bagmati	Vill.- Sonakhan & Akhtha Block- Suppi Dist.- Sitamarhi	A.E Work in village Sonakhan & Akhtha at Bagmati Left Embankment from 5.00 to 6.50 km.	Restoration of damaged portion of existing AE work around the nose of spur no. 01 from u/s by PP rope gabion (1.8m x 1.8mx 0.5m) over NC base upto NSL in a length of 100m.

विश्वासभाजन


(सुनील कुमार)
मुख्य अभियंता


पत्रांक- बाढ़ रू0 अंचल (यो0)-20/2024-.....185...../ पटना, दिनांक- 27/01/2025

प्रतिलिपि:- तकनीकी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


मुख्य अभियंता

पत्रांक- बाढ़ रू0 अंचल (यो0)-20/2024-.....185...../ पटना, दिनांक- 27/01/2025

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


मुख्य अभियंता