

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
आदेश

अवर सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3550 (S)We दिनांक-05.05.2025 से संवेदक M/s Brijendra Kumar Singh, Vill-Sarai, Po-Masaudha (Jandaha), Dist-Kaimur, Pin-821110 (निबंधन सं0-1210005 श्रेणी-01) को पथ प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत तारसराय-मुरिया-रैयाम पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य में 12वें कि०मी० में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete Pavement का Compressive Strength प्रावधान (407.888 kg/cm^2) से कम 342.06 kg/cm^2 पाये जाने के लिए विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उक्त के आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक-3253(E)We, दिनांक-23.05.2025, के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके आलोक में संवेदक के द्वारा उनके पत्रांक-87/BKS/2025-26 दिनांक-16.07.2025 से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया, जिसे अमान्य करते हुए विभागीय पत्रांक-555(E) दिनांक-22.01.2026 से संवेदक को कालीकृत किया गया।

उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक के पत्रांक-35/BKS/2026-27 दिनांक-27.05.2026 द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसके आलोक में मामले की सुनवाई दिनांक-10.06.2026 को संवेदक M/s Brijendra Kumar Singh की उपस्थिति में की गई।

दिनांक-28.01.2025 को आहूत उड़नदस्ता जाँच मुल्यांकन समिति की बैठक की कार्रवाई के क्रमांक-[5]-(2) में आलोच्य पथ के 12 वें कि०मी० में कराये गये Cement Concrete Pavement के कार्य से संग्रहित Cores का Avg. Comp. Strength 273.65 Kg/Cm^2 प्रतिवेदित है। MoRT & H के Section 900 quality control for road works की कंडिका 903.5.2.2. में प्रावधानित है कि "The average of the results of crushing strength test on cores shall not be less than 0.8×0.85 times the corresponding characteristic Compressive Strength of cubes, where the height to diameter ratio of the cores is two. Where height to diameter ratio is not two, necessary corrections shall be made in calculating the crushing strength of cubes in the following manner.

The crushing strengths of cylinders with height to diameter ratios between 1 and 2 may be corrected to correspond to a standard cylinder of height to diameter ratio of 2 by multiplying with the correction factor obtained from the following equation :

$$f = 0.11 n + 0.78$$

where,

f= correction factor and

n= height to diameter ratio"

उक्त के आलोक में M40 Grade Concrete के लिए वांछित Compressive Strength 277.27 Kg/Cm^2 है। जाँच फल से प्राप्त Cores का Avg. Compressive Strength 273.65 Kg/Cm^2 है, जो उक्त वांछित Compressive Strength 277.27 Kg/Cm^2 के करीब है।

उपरोक्त तथ्या के आलाक में विभागीय प्रत्राक-555(E) दिनांक-22.01.2026 से सवेदक M/s Brijendra Kumar Singh, Vill-Sarai, Po-Masaudha (Jandaha), Dist-Kaimur, Pin-821110 (निबंधन सं०-1210005 श्रेणी-01) (PAN No.-AAHFB1813H) को कालीकृत करने संबंधी आदेश को निरस्त किया जाता है।

ह०/-

सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Speed Post

E-mail

ज्ञापांक- प्र०-7/कार्रवाई-05-16/2025-

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- सवेदक M/s Brijendra Kumar Singh, Vill-Sarai, Po-Masaudha (Jandaha), Dist-Kaimur, Pin-821110, E-mail ID-m.s.brijendrakumarsingh@gmail.com, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक- प्र०- 7/कार्रवाई-05-16/2025-

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक- प्र०- 7/कार्रवाई-05-16/2025-

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक- प्र०- 7/कार्रवाई-05-16/2025-

4011(E) /पटना, दिनांक...15.16.24

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आईटी मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सी०डी० सहित प्रेषित।



अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)