

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

आदेश

संयुक्त सचिव (उड़नदस्ता), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पीत पत्र सं०-5112 (S)We दिनांक-04.06.2025 से दिनांक-03.04.2025 को उड़नदस्ता जाँच मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराई गयी। उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन में पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत रा०उ०प० संख्या-107 बनमनखी हृदय नगर से खजूरी स्टेट हाइवे, रानीगंज पथ भाया रसाढ़ सतबेर परयारी पथ के 5th कि०मी० में कराये गये WMM कार्य में प्रयुक्त Aggregate का EI+FI मान 45.18% प्रतिवेदित है, जो विभागीय मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट अनुमान्य अधिकतम सीमा 40% से अधिक है तथा 6th कि०मी० में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete के Core का Average Equivalent Cube Strength प्रावधान (305.916 Kg/cm²) से काफी कम 212.76 Kg/cm² पाये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त अनियमितता हेतु संवेदक M/S Ram Sakhi Enterprises Pvt Ltd, (निबंधन सं०- 1210023 श्रेणी-01) को बिहार टीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका-11 क (ii) के तहत काली सूची में डालने की अनुशंसा की गई।

उक्त के आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक-4033(E)We, दिनांक-24.06.2025 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके आलोक में संवेदक के द्वारा उनके पत्रांक-101 दिनांक-26.09.2025 से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया, जिसमें उड़नदस्ता प्रमंडल सं०-4 के प्रारंभिक एवं अंतिम जाँच प्रतिवेदन तथा विभागीय मार्गदर्शिका की माँग की गई। विभागीय पत्रांक-345(E)We, दिनांक-07.01.2026 से माँगी गई दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए पुनः स्पष्टीकरण की माँग की गई। जिस क्रम में संवेदक के द्वारा उनके पत्रांक-RAM0041 दिनांक-06.02.2026 से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया, जिसे समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक-2335(E) दिनांक-07.04.2026 द्वारा संवेदक M/S Ram Sakhi Enterprises Pvt Ltd, (निबंधन सं०-1210023 श्रेणी-01) को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया गया।

उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा पत्रांक-RAM0059 दिनांक-15.04.2026 से अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसपर दिनांक-13.07.2026 को सुनवाई की गई।

संवेदक द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत रा०उ०प० संख्या-107 बनमनखी हृदय नगर से खजूरी स्टेट हाइवे, रानीगंज पथ भाया रसाढ़ सतबेर परयारी पथ के 5th कि०मी० में कराये गये WMM कार्य में प्रयुक्त Aggregate का EI+FI मान 45.18% प्रतिवेदित है, जो विभागीय मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट अनुमान्य अधिकतम सीमा 40% से अधिक है। 6th कि०मी० में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete के Core का Average Crushing Strength 170.21 Kg/cm² है, जो MoRTH के Section 900 के प्रावधान (M30 के लिए) 207.95 kg/cm² से काफी कम है। संवेदक के द्वारा बताया गया है कि पथ की स्थिति अच्छी है। पथ की अच्छी स्थिति के दृष्टिपथ, पथ के 6th कि०मी० में कराये गए Cement Concrete Pavement कार्य की पुनः जाँच कराने का निर्णय लिया गया।

ह०/-

सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Speed Post

E-mail

ज्ञापक— प्र०-7/कार्रवाई-05-21/2025-

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- संवेदक M/S Ram Sakhi Enterprises Pvt Ltd, At- Professor Colony, Rambagh, Near Millia Convent School, Purnia, Bihar, Pin-854301, E-mail-ramsakhietender@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापक— प्र०-7/कार्रवाई-05-21/2025-

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापक— प्र०-7/कार्रवाई-05-21/2025-

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापक— प्र०-7/कार्रवाई-05-21/2025-

5093 (E)

/पटना, दिनांक..... 23/7/2026

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।